



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR Badesul	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Execução de fundações para a cobertura.				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Carlos Gomes		MUNICÍPIO / UF Carlos Gomes/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Padre Estanislau Holeinik 689	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Fundações da cobertura do pátio				
DATA BASE out-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Cobertura do Pátio	BDI 1 26,50%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Cobertura do Pátio									52.882,25
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-
2.			INFRAESTRUTURA					-	52.882,25
2.1.			Sapatas					-	52.882,25
2.1.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	223,32	12,03	BDI 1	15,22	3.398,93
2.1.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M2	52,14	82,00	BDI 1	103,73	5.408,48
2.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.	KG	2.216,90	8,53	BDI 1	10,79	23.920,35
2.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	46,86	340,00	BDI 1	430,10	20.154,49

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Carlos Gomes/RS
Local
04 de julho de 2019
Data

Nome: Jacson Luiz Zaporoli
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAURS 215324
ART/RRT: